

Przedmiar robót

Wstępne Zestawienie Kosztów (PRZEDMIAR)- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul,Rajska 1 - wymiana (odtworzenie) stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania WERSJA 7

Inwestor: **Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul,Rajska 1**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownie Konserwacji Zabytków " ARKONA " sp.o.o. Kraków pl/ Sikorskiego 3/8**

Data opracowania:
2019-09-26

Autor opracowania:
inż. Andrzej Koziński

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wstępne Zestawienie Kosztów (PRZEDMIAR)- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul,Rajska 1 - wymiana (odtworzenie) stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania WERSJA 7		
1	Element	Wymiana okien i drzwi oraz ścianek przeszklonych AL(bez drzwi D1a oraz 2 sztuk okien O1)		
1		Zabezpieczenie podłogi - mebli -stolarki wewnętrznej z folii polietylenowej szerokiej pęcherz.lub tektury w rejonie robót i transportu wewnątrz (wszystkie kondygnacje budynku)	kpl	1,00
2		Ośłona terenu robót zewnątrz - daszki ochronne - bariery	kpl	1,00
3	KNNR 3/701/5	Wymiana okien skrzynkowych drewnianych wykucie z muru i wstawienie nowych okien - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna sosnowego klejone kompletne wykończone -okute i szklone + dostawa i transport w miejsce wbudowania (opis i ogólna powierzchnia okien wg. Programu)elewacja front i boczne sztuk 109		
		Wyliczenie ilości robót:		
		586,66	586,66	
		RAZEM:	586,66	m2
4	KNNR 3/701/5	Wymiana okien zespolonych wykucie z muru i wstawienie nowych okien - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna sosnowego klejone kompletne wykończone -okute i szklone + dostawa i transport w miejsce wbudowania (opis i ogólna powierzchnia okien wg. Programu)elewacja tylna i piwniczne (ogółem sztuk 158-2)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		510,23	510,23	
		minus 2 szt. okien O1	-6,24	
		RAZEM:	503,99	m2
5	KNNR 3/701/5	Wymiana drzwi wejściowych typ D 3-4-5 z nasświetlami - wykucie z muru i wstawienie nowych - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna sosnowego klejone kompletne wykończone - szklone - okute + dostawa i transport w miejsce wbudowania (opis wg. Programu)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		typ D3 sztuk 4	23,58	
		typ D4 sztuk 1	3,70	
		typ D5 sztuk 1	4,73	
		RAZEM:	32,01	m2
6	KNNR 3/701/5	Wymiana drzwi wejściowych typ D -6 z nasświetlami - wykucie z muru i wstawienie nowych - wykonanie warsztatowe indywidualne z drewna sosnowego klejone kompletne wykończone - szklone - okute + dostawa i transport w miejsce wbudowania (opis wg. Programu)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		typ D6 szt.1	2,43	
		RAZEM:	2,43	m2
7	KNNR 3/701/5	Wymiana zewnętrznych przeszkleń wejściowych konstrukcji drewnianej typ D1 - wykucie z muru i wstawienie nowych - wykonanie warsztatowe indywidualne kompletne wykończone - szklone - okute + dostawa i transport w miejsce wbudowania (opis wg. Programu)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		D1 kpl. 1	12,34	
		RAZEM:	12,34	m2
8		Koszt podłączenia systemu zamykania-otwierania drzwi do systemu p,poż w budynku	kpl	1,00
9		Dopłata za uzupełnienie tynków zewnętrznych na ościeżach po osadzeniu ościeżnic okien i drzwi (Uwaga zewnątrz dopasować do istniejącej faktury tynku) P-I-II p	kpl	256,00
10		Dopłata za uzupełnienie tynków zewnętrznych na ościeżach po osadzeniu ościeżnic okien i drzwi (Uwaga zewnątrz dopasować do istniejącej faktury tynku) piwnice	kpl	11,00
11		Wykonanie tynków wewnętrznych kategorii III na ościeżach po osadzeniu ościeżnic okien i drzwi (Uwaga dopasować do istniejącej faktury tynku wewnątrz budynku) P-I-II p.	kpl	256,00
12		Wykonanie tynków wewnętrznych kategorii III na ościeżach po osadzeniu ościeżnic okien i drzwi (Uwaga dopasować do istniejącej faktury tynku wewnątrz budynku) piwniczne	kpl	11,00
13		Uzupełnienia malowania ścian na tynkach wewnętrznych (ościeża i fragmenty ścian)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		256+11	267,00	
		RAZEM:	267,00	kpl
14		Usunięcie z terenu robót i wywóz oraz utylizacja gruzu-złomu metalowego i drewnianego oraz szkła - samochodami -	kpl	1,00
2	Element	Wymiana instalacji CO w budynku i uzupełnienie posadzek przy instalacjach CO		
15		Uzupełnienia instalacji i osprzętu w węźle CO w budynku (wymiana rozdzielaczy - armatury odcinającej i regulacyjno-pomiarowej,remont studzienki schładzającej - wymiana pompy)	kpl	1,00
16		Wymiana instalacji grzejnikowej w budynku (wymiana rur na stalowe z łącznikami systemowymi długości ok. 4100 mb - wymiana grzejników na płytowe i łazienkowe - wymiana armatury regulacyjnej i odcinającej), Grzejniki płytowe sztuk 341 , grzejniki łazienkowe sztuk 45)	kpl grzejn	386,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17		Wymiana posadzek w korytarzu i fragmentów w pokojach na Parterze) na Parterze (skucie istniejącej posadzki lastricko-gres ,skucie podłoża oraz izolacji - wykonanie nowego podłoża -izolacji oraz posadzki GRES z cokolikami)	m2	710,00
18		Wymiana fragmentów posadzek parkiet - Gres w pokojach na Parterze nad kanalikami (skucie istniejącej posadzki parkiet-gres ,skucie podłoża oraz izolacji - wykonanie nowego podłoża i izolacji oraz posadzki parkietowej z cokolikami)	m2	150,00
19		Remont istniejących kanalików instalacyjnych z montażem nowych nakryw + wykonanie uszczelnień (korytarze i wybrane pokoje PARTER)	mb	320,00
20		Remont konserwatorski fragmentów obudowy kolumn i posadzek kamiennych do pozostawienia	kpl	1,00
21		Koszt uzupełniających robót budowlanych (izolacje - przebicia - wykucia otworów i bruzd,uzupełnienia tynków i posadzek w całym budynku)	kpl grzejn	386,00
22		Usunięcie z terenu robót i wywóz oraz utylizacja gruzu-złomu metalowego - samochodami - dostawczy do 1' km, gruz kategorii IV	kpl	1,00
23		Opomiarowanie instalacji chłodzących za pomocą liczników		
3	Element	Dokumentacja		
24		Koszt dokumentacji projektowej oraz nadzoru Autorskiego	kpl	1,00
4	Element	Inwestorstwo Zastępcze		
25		Koszt inwestorstwa zastępczego - przyjęto 2 % koszty robót i dokumentacji	kpl	1,00

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Wstępne Zestawienie Kosztów (PRZEDMIAR)- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul,Rajska 1 - wymiana (odtworzenie) stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania WERSJA 7	
1	Wymiana okien i drzwi oraz ścianek przeszklonych AL(bez drzwi D1a oraz 2 sztuk okien O1)	
2	Wymiana instalacji CO w budynku i uzupełnienie posadzek przy instalacjach CO	
3	Dokumentacja	
4	Inwestorstwo Zastępcze	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Wstępne Zestawienie Kosztów (PRZEDMIAR)- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul,Rajska 1 - wymiana (odtworzenie) stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania WERSJA 7 nettc	